

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

OBRA: EQUIPAMIENTO MECÁNICO BOMBEO CÁRCAMO-POZO SANTA ANA
CHICHICUAUTLA

CONTRATO NO. CAASIM

CONTRATISTA :

	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CONTRATO	IMPORTE
BOMBA SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR VERTICAL PARA UN GASTO DE 12 L/S, TRIFASICO, 60 HZ. 440 V. 2 POLOS (3600 RPM), INCLUYE: VALVULA CHEC EN LA DESCARGA DE 4 PLG, Y 3 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE DEL CALIBRE ADECUADO, PARA VENCER UNA CARGA DE 270 M COLUMNA DE AGUA .	PZA	1		
CABEZAL DE DESCARGA, TIPO SOBRE SUPERFICIE FABRICADO EN ACERO AL CARBON, DE 4PLGS. DE DIAMETRO INCLUYE : NIPLE Y PLATO CUBREPOZO.	PZA	1		
VALVULA CHECK VERTICAL DE 4 PLG. FABRICADA EN ACERO AL CARBON	PZA	1		
SUMINISTRO DE COLUMNA FLEXIBLE DE 4" FABRICADO CON MALLA DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CON PREPARACION PARA SUJECION DE CINTURONES PARA EL CABLE PLANO SUMERGIBLE , PRESION DE SERVICIO 29 BARS Y 5.5 TONELADAS DE CARGA DE SERVICIO, PRESION DE RUPTURA DE 60 BARS Y CARGA DE RUPTURA DE 12 T. , MANGUERA CON CERTIFICACION DE NSF/ANSI61. INCLUYE: CINTURONES PLASTICOS DE 250 LBS. CON RONDANA PLASTICA , CENTRADORES CON SEPARACION DE 50 MM.	ML	180		
COPLE RACOR CON ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE 316 CON CUERDA DE 4"NPT Y FUSIBLES DE VACIADO	PZA	2		
CABLE TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE, CALIBRE 1X3X2/0 AWG INCLUYE: EMPATE A LA BOMBA	ML	224		
LOTE DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MATERIALES Y MECANICA	LOTE	1		\$ -
TOTAL				\$ -
IVA				\$ -
TOTAL CON IVA				\$ -