

Obra: Sustitución de línea de distribución por gravedad de 6" de diámetro (L= 1400 m), boulevard Colosio tramo Macross - Boulevard Everardo Márquez, Colonia Unión Chacón, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
Municipio: 051 Mineral del La Reforma
Localidad: Unión El Chacón
Barrio y/o Col.: Unión El Chacón
Modalidad: Contrato

| Num | Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | Importe |
|-----|------------|---|--------|----------|-------|---------|
| | 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN | | | | |
| | 9107020001 | TRAZO Y NIVELACION TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. | M2 | 980.00 | | \$ - |
| | 2 | EXCAVACIONES | | | | |
| | 9101020025 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE II EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA.EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 431.20 | | \$ - |
| | 9101020029 | EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO III, CON EMPLEO DE EQUIPO, INCLUYENDO MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA EN PERFORACION, USO DE CUÑA Y MARRO, AFLOJE Y EXTRACCION A BORDE DE LA ZANJA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 646.80 | | \$ - |
| | 3 | PLANTILLAS Y RELLENOS | | | | |
| | 9301010001 | CAMA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA, INCLUYENDO MATERIAL ACARREO LIBRE A 20 M. , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 98.00 | | \$ - |
| | EXT-01 | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPAS, ADICIONANDO AGUA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 711.95 | | \$ - |
| | 9101020062 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON AL 80 % PROCTOR, CON PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO. | M3 | 242.65 | | \$ - |
| | 4 | PIEZAS ESPECIALES | | | | |
| | | FO.FO. | | | | |
| | 9205030002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12") | KG | 454.00 | | \$ - |
| | | P.V.C. | | | | |
| | | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | | | | |
| | 9206100006 | EXTREMIDAD ESPIGA 150 MM. | PZA | 1.00 | | \$ - |
| | 9206100004 | EXTREMIDAD ESPIGA 75 MM. | PZA | 2.00 | | \$ - |
| | | COPLES DE REPARACIÓN | | | | |
| | PU-07 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR BRIDADO DE RANGO AMPLIO DE 6" (RANGO 159-184). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 32.00 | | \$ - |
| | PU-09 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR BRIDADO DE RANGO AMPLIO DE 3"(RANGO 86-103). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | | \$ - |
| | PU-11 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE REPARACIÓN RANGO AMPLIO DE 6" (RANGO 159-184). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 | | \$ - |
| | 5 | EMPAQUES Y TORNILLOS | | | | |
| | 9205050003 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" | PZA | 33.00 | | \$ - |
| | 9205050001 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" | PZA | 7.00 | | \$ - |
| | TOR3/4-3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4 x 3 1/2" INCLUYE TUERCA | PZA | 264.00 | | \$ - |
| | 9205060001 | SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2 INCLUYE TUERCA | PZA | 28.00 | | \$ - |

Obra: Sustitución de línea de distribución por gravedad de 6" de diámetro (L= 1400 m), boulevard Colosio tramo Macross - Boulevard Everardo Márquez, Colonia Unión Chacón, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Municipio: 051 Mineral del La Reforma

Localidad: Unión El Chacón

Barrio y/o Col.: Unión El Chacón

Modalidad: Contrato

| Num | Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | Importe |
|-----|------------------------|--|--------|----------|-------|---------|
| | 6 | TUBERÍA | | | | |
| | | P.V.C. RD-26 | | | | |
| | 9206010008 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO RD-26 DE 150 MM (6") | M | 6.00 | | \$ - |
| | 9206010006 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO RD-26 DE 75 MM (3") | M | 18.00 | | \$ - |
| | | P.V.C.- ORIENTADO (PVC-O) CLASE 500 | | | | |
| | CAASIM-PVCO-PN12.5/160 | TUBERÍA DE PVC ORIENTADO, CLASE 500 DE 160 mm DE DIÁMETRO PRESIÓN NOMINAL DE 12.5 Kg/cm2, FABRICADO BAJO LA NORMA ISO 16422-2006, CON MRS MÍNIMO DE 50 MPA, COEFICIENTE DE SEGURIDAD C=1.4 Y JUNTA ELÁSTICA. CERTIFICADO BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS HIDROSTÁTICA Y NEUMÁTICA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | M | 1400.00 | | \$ - |
| | 7 | ATRAQUES | | | | |
| | 9104020002 | CONCRETO F'c= 150KG/CM2 PARA ATRAQUES | M3 | 0.54 | | \$ - |
| | 8 | VALVULAS | | | | |
| | PU-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE HIERRO DUCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | | \$ - |
| | PU-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE HIERRO DUCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00 | | \$ - |
| | 9 | CAJA DE VALVULAS | | | | |
| | 9204010002 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 0.98x1.28 M. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. | PZA | 3.00 | | \$ - |
| | 9204020002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CANAL 100 MM (4") DE FIERRO FUNDIDO. | PZA | 3.00 | | \$ - |
| | 9305030001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG. | PZA | 3.00 | | \$ - |
| | 10 | SONDEOS | | | | |
| | PU-24 | SONDEO PARA ENCONTRAR POSIBLES TUBERIAS E INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA EXISTENTE, PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS A LA MISMA EN EL PERIODO DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS O PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE EXCAVACIONES A MANO EN MATERIALES TIPO B (70%) y (30%) EN C, Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 25.00 | | \$ - |
| | 11 | CORTES Y DEMOLICIONES | | | | |
| | 9104030004 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE DE ALTO CARBON, CON UNA PROFUNDIDAD DESDE 0.00 CM. HASTA 2.5 CM. | M | 2400.00 | | \$ - |
| | 9104030005 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE DE ALTO CARBON, CON UNA PROFUNDIDAD DESDE 2.6 CM. HASTA 5.00 CM. | M | 2400.00 | | \$ - |
| | 9104030006 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE DE ALTO CARBON, CON UNA PROFUNDIDAD DESDE 5.1 CM. HASTA 10.00 CM. | M | 2400.00 | | \$ - |
| | 9104010005 | DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE ASFALTO, INCLUYENDO BASE DE GRAVA CEMENTADA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 84.00 | | \$ - |
| | 9105010001 | BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYENDO EL AGUA Y SU INCORPORACION. | M3 | 126.00 | | \$ - |

Obra: Sustitución de línea de distribución por gravedad de 6" de diámetro (L= 1400 m), boulevard Colosio tramo Macross - Boulevard Everardo Márquez, Colonia Unión Chacón, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Municipio: 051 Mineral del La Reforma

Localidad: Unión El Chacón

Barrio y/o Col.: Unión El Chacón

Modalidad: Contrato

| Num | Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | Importe |
|-----|------------|--|--------|----------|-------------------|---------|
| | 9105020001 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.. | M3 | 67.20 | | \$ - |
| | 9104030001 | CORTES CON SIERRA EN BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 CM. HASTA 2.5 CM. | M | 400.00 | | \$ - |
| | 9104030002 | CORTE CON SIERRA EN BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.6 CM. HASTA 5.00 CM. | M | 400.00 | | \$ - |
| | 9104030003 | CORTE CON SIERRA EN BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 5.1 CM. HASTA 10.00 CM. | M | 400.00 | | \$ - |
| | 9104010008 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M3 | 16.80 | | \$ - |
| | 9104020002 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO F' C= 150KG/CM2 | M3 | 16.80 | | \$ - |
| | 12 | ACARREOS | | | | |
| | 9503010001 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO EN EL LUGAR, PRIMER KILOMETRO | M3 | 1052.94 | | \$ - |
| | 9503010002 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO EN EL LUGAR, KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA. | M3-KM | 6317.64 | | \$ - |
| | 9503010010 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, PRIMER KILOMETRO. | M3 | 109.20 | | \$ - |
| | 9503010011 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA.. | M3-KM | 655.20 | | \$ - |
| | 9503010007 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CONCRETO PRIMER KILOMETRO. | M3 | 21.84 | | \$ - |
| | 9503010008 | ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CONCRETO KILOMETROS SUBSECUENTES ZONA URBANA. | M3-KM | 131.04 | | \$ - |
| | 13 | REPOSICIONES Y/O SUSTITUCIONES | | | | |
| | PU-25 | REPOSICION DE TOMA DE AGUA POTABLE CON (10 M) DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS Y TUBERIA DE FO.FO. DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONECTORES DE PEAD. | TOMA | 30.00 | | \$ - |
| | PU-27-A | REPOSICION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO, INCLUYE (5 m.) DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 cm. DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, CODO DE 45° Y SLANT, MANO DE OBRA, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL CLASE II, CON UNA SECCION DE 5.00 m. DE LARGO Y UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 m., PLANTILLAS, RELLENOS CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO CON CARGA A MANO DE 1er Km. Y 5.50 Kms. SUBSECUENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | DESC | 30.00 | | \$ - |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ - |
| | | | | | I.V.A 16% | \$ - |
| | | | | | GRAN TOTAL | \$ - |